

wtorek, 30.01.2024

Podpisanie umowy.

Umowa

zawarta w dniu 30 stycznia 2024r. r., w Trzęsinach pomiędzy:

Parafią Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Trzęsinach, Trzęsiny 30, 22-463 Radecznic

NIP 9221898978,

Reprezentowaną przez:

Ks. Juliana Brzezickiego – Proboszcza Parafii

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Mag-Bud Jacek Małecki, Grzegorz Gałań Sp. j., ul. Droga Męczenników Rotundy 2

22-400 Zamość, wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

KRS 0001011383

Którą reprezentuje:

Pan Jacek Małecki – Wspólnik,

Pan Grzegorz Gałań Wspólnik,

zwanym dalej „Wykonawcą”

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu art. 701 -705 kodeksu cywilnego

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. **„Modernizacja obiektów należnych do Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Trzęsinach”**, dofinansowane w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie ze złożoną ofertą oraz ogłoszeniem o przetargu.

Zakres zamówienia obejmuje:

Modernizację Domu Akcji Katolickiej, która obejmuje:

Instalacja fotowoltaiczna

Moc instalacji min. 6,75kW

Panele monokrystaliczne

Inwerter trójfazowy

Rejestracja wytworzonej energii

Zgłoszenie do OSD

Pompa ciepła typu powietrze-woda – 14kW

Moc pompy ciepła przy A2/W35 - 14,00kW

Typ powietrze/woda

Rejestracja zużytej energii i wytworzonej

Nominalna moc grzewcza do -15°C

Gwarantowany zakres pracy do -28°C

Maksymalna temperatura zasilania 60°C bez użycia grzałek elektrycznych

Współpraca z fotowoltaiką

Autoryzacja producenta

Serwis instalatora

Gwarancja min. 5 lat

Modernizacja instalacji c.o.

bufor ciepła 150l -1szt,

klasa efektywności min. C

instalacja rurowa;

zbiornik cwu 300l-1szt;

klasa efektywności min. C

Anoda tytanowa

naczynie wzbiornicze do cwu 24l

naczynie wzbiornicze do co 24l

zawór bezpieczeństwa-2kpl.;

Zawór bezpieczeństwa 6 barowy do instalacji cwu-1kpl.

Zawór bezpieczeństwa 3 barowy do instalacji co -1 kpl.

rozdzielać instalacji podłogowej-1szt

Montaż ogrzewania podłogowego

Wymiana drzwi zewnętrznych o współ. $U=1,30\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ - 9,0m²

Wymiana okien zewnętrznych $U=0,90\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ - 28,09m²

Ocieplenie ścian zewnętrznych o współ. $U=0,20\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ wełna gr. 17 cm ~~$\lambda=0,037$~~ $[\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})]$ - 238,73m²

Ocieplenie ścian na gruncie o współ. $U=0,20\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ styropian gr 17 cm ~~$\lambda=0,038$~~ $[\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})]$ - 69,74 m²

Ocieplenie podłogi na gruncie o współ. $U=0,29\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ wełna gr. 13 cm ~~$\lambda=0,041$~~ $[\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})]$ - 190,0 m²

Ocieplenie stropu poddasza o współ. $U=0,15\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ wełna gr 27 cm ~~$\lambda=0,041$~~ $[\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})]$ - 190 m²

Modernizację Domu KSM

Instalacja fotowoltaiczna - 6,75 kW

Moc instalacji min. 6,75kW

Panele monokrystaliczne

Inwerter trójfazowy

Rejestracja wytworzonej energii

Pompa ciepła typu powietrze-woda 14kW

Moc pompy ciepła przy A2/W35 - 14,00k

Typ powietrze/woda

Rejestracja zużytej energii i wytworzonej

Nominalna moc grzewcza do -15°C

Gwarantowany zakres pracy do -28°C

Maksymalna temperatura zasilania 60°C bez użycia grzałek elektrycznych

Współpraca z fotowoltaikę

Autoryzacja producenta

Serwis instalatora

Gwarancja min. 5 lat

Modernizacja instalacji c.o.

bufor ciepła 150l -1szt,

klasa efektywności min. C

instalacja rurowa;

zbiornik cwu 300l-1szt;

klasa efektywności min. C

Anoda tytanowa

naczynie wzbiorcze do cwu 24l

naczynie wzbiorcze do co 24l

zawór bezpieczeństwa-2kpl.;

Zawór bezpieczeństwa 6 barowy do instalacji cwu-1kpl.

Zawór bezpieczeństwa 3 barowy do instalacji co -1 kpl.

rozdzielnik instalacji podłogowej-1szt

Montaż ogrzewania podłogowego

Ocieplenie ścian zewnętrznych o współ. $U=0,19W/m^2 \cdot K$ styropian gr. 17 cm $\lambda=0,036 [W/(m \cdot K)]$ – 270,38m²

Ocieplenie ścian na gruncie o współ. $U=0,20W/m^2 \cdot K$ styropian gr. 17 cm $\lambda=0,036 [W/(m \cdot K)]$ – 69,0 m²

Ocieplenie podłogi na gruncie o współ. $U=0,29W/m^2 \cdot K$ wełna gr.9 cm $\lambda=0,041 [W/(m \cdot K)]$ – 160,26 m²

Ocieplenie dachu o współ. $U=0,15W/m^2 \cdot K$ wełna gr 21 cm $\lambda=0,037 [W/(m \cdot K)]$ – 255,12 m²

Wymiana drzwi zewnętrznych o współ. $U=1,30 W/m^2 \cdot K$ – 10,80m²

Wymiana okien zewnętrznych $U=0,90W/m^2 \cdot K$ – 36,37 m²

Po zakończonej inwestycji Świadectwo charakterystyki energetycznej oraz audytu energetycznego powykonawczego

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego 30.09.2025